

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEDLECVOD_2023
Stavba: SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

KSO: 827 13 1
Místo: obec Sedlec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2222
Datum: 16. 3. 2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Obec Sedlec

Zhotovitel:
není znám

Projektant:
Projekce inženýrských sítí s.r.o.

Zpracovatel:
Jiří Třináctý,DiS.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 743 969,34
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 743 969,34	1 206 233,56
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 950 202,90
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEDLECVOD_2023

Stavba: SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Místo: obec Sedlec

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Obec Sedlec

Projektant: Projekce inženýrských sítí
s.r.o.

Zhotovitel: není znám

Zpracovatel: Jiří Třináctý, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZRN	Základní rozpočtové náklady	5 743 969,34	6 950 202,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 524 869,34	6 685 091,90
		219 100,00	265 111,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

ZRN - Základní rozpočtové náklady

KSO: 827 13 1
Místo: obec Sedlec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2222
Datum: 16. 3. 2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Obec Sedlec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
není znám

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekce inženýrských sítí s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Třináctý,DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 524 869,34

DPH základní
snížená

Základ daně
5 524 869,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 160 222,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 685 091,90

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

ZRN - Základní rozpočtové náklady

Místo:

obec Sedlec

Datum:

16. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Sedlec

Projektant:

Projekce
inženýrských sítí
s.r.o.

Zhotovitel:

není znám

Zpracovatel:

Jiří Třináctý,DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 524 869,34

HSV - Práce a dodávky HSV

5 524 869,34

1 - Zemní práce	1 941 563,42
4 - Vodorovné konstrukce	181 102,56
5 - Komunikace	209 715,60
8 - Trubní vedení	1 515 674,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	206 220,50
99 - Přesun hmot	69 775,50
997 - Přesun sutě	74 684,20
998 - Přesun hmot	1 395 908,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

ZRN - Základní rozpočtové náklady

Místo:

obec Sedlec

Datum:

16. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Sedlec

Projektant:

Projekce
inženýrských sítí
s.r.o.

Zhotovitel:

není znám

Zpracovatel:

Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 524 869,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 524 869,34

D 1

Zemní práce

1 941 563,42

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	320,000	30,50	9 760,00
VV					160,00*2,00		320,000
2	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních panelů se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	6,000	319,00	1 914,00
VV					2,00*3,00		6,000
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	128,500	89,40	11 487,90
VV					(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500
4	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	128,500	118,00	15 163,00
VV					(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	86,50	41 520,00
VV					20*24		480,000
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	49,90	998,00
VV					20		20,000
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	374,00	748,00
VV					1,00*2		2,000
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	301,00	2 107,00
VV					1,00*7		7,000
9	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	280,950	78,40	22 026,48
VV					(516,40-329,10)*1,50 "rozdíl staničení na řadu 1-1"		280,950
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	27,000	479,00	12 933,00
VV					2,00*1,50*1,00*9		27,000
11	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 351,790	294,00	397 426,26
VV					1145,28+118,83+87,68 "viz.kubaturové listy"		1 351,790
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 426,600	143,00	347 003,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz. kubaturové listy" 2426,60		2 426,600		
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	276,980	255,00	70 629,90
	VV		"viz. kubaturové listy" 276,98		276,980		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 426,600	78,90	191 458,74
	VV		"viz. kubaturové listy" 2426,60		2 426,600		
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	276,980	120,00	33 237,60
	VV		"viz. kubaturové listy" 276,98		276,980		
16	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 164,490	108,00	125 764,92
	VV		1351,79-((516,40-329,10)*1,00*1,00) "část bude zpětně zasypána vytěženou zeminou, převoz v rámci obce na místo dle dohody se stavebníkem"		1 164,490		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 164,490	22,40	26 084,58
	VV		1164,490		1 164,490		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	958,223	75,90	72 729,13
	VV		1351,790-77,170-316,397		958,223		
19	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	1 541,846	197,00	303 743,66
	VV		(1351,790-77,17-316,397-(516,40-329,10)*1,00)*2,0 "část bude zpětně zasypána vytěženou zeminou"		1 541,846		
20	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	316,397	292,00	92 387,92
	VV		(647,00+69,90+54,80)*1,00*0,41		316,397		
21	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	632,794	248,00	156 932,91
	VV		316,397*2,00		632,794		
22	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	280,950	19,60	5 506,62
	VV		(516,40-329,10)*1,50 "rozdíl staničení na řadu 1-1"		280,950		
	D	4	Vodorovné konstrukce				181 102,56
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	77,170	1 630,00	125 787,10
	VV		(647,00+69,90+54,80)*1,00*0,10		77,170		
24	K	452111141	Osazení betonových dílců otevřený výkop	kus	42,000	137,00	5 754,00
	VV		28+14		42,000		
25	M	59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	14,000	341,00	4 774,00
	VV		14*1,00		14,000		
26	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	14,000	270,00	3 780,00
	VV		14*1,00		14,000		
27	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,850	3 550,00	27 867,50
	VV		0,08*2+0,25*1+0,02*19+0,04*12+0,04*7+0,42*15		7,850		
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	20,260	606,00	12 277,56
	VV		0,55*2+1,00*1+0,13*19+0,15*12+0,27*7+0,80*15		20,260		
29	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,014	61 600,00	862,40
	VV		(0,666*12+0,800*7)*0,001		0,014		
	D	5	Komunikace				209 715,60
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	128,500	306,00	39 321,00
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		
31	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	128,500	414,00	53 199,00
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	128,500	40,80	5 242,80
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		
33	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	128,500	15,00	1 927,50
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		
34	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,500	359,00	46 131,50
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		
35	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,500	376,00	48 316,00
	VV		(2,50+38,0+5,0+9,0)*1,0+(47,0*1,0)+(27,0*1,0)		128,500		
36	K	584121111	Osazení silničních panelů z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	6,000	170,00	1 020,00
	VV		2,0*3,0		6,000		
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z betonu na MC tl 50 mm	m2	11,400	762,00	8 686,80
	VV		0,36*15+1,00*6		11,400		
38	M	59245017	<i>dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>11,400</i>	<i>515,00</i>	<i>5 871,00</i>
	VV		11,40		11,400		
	D	8	Trubní vedení				1 515 674,64
39	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	3 590,00	7 180,00
	VV		2		2,000		
40	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
	VV		1		1,000		
41	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 070,00	6 420,00
	VV		6		6,000		
42	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	19,000	1 120,00	21 280,00
	VV		19		19,000		
43	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	1 480,00	10 360,00
	VV		7		7,000		
44	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 610,00	3 220,00
	VV		2		2,000		
45	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 170,00	2 170,00
	VV		1		1,000		
46	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 110 x 6,6 mm	m	771,700	120,00	92 604,00
	VV		647,0+69,9+54,8		771,700		
47	K	871351212	Montáž potrubí z PE-HD otevřený výkop svařovaných prof. 225 x 12,8 mm	m	4,000	288,00	1 152,00
	VV		4,0		4,000		
48	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 320,00	7 920,00
	VV		6		6,000		
49	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000	1 140,00	6 840,00
	VV		6		6,000		
50	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	9,000	1 460,00	13 140,00
	VV		9		9,000		
51	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	771,700	20,30	15 665,51
	VV		771,70		771,700		
52	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	771,700	38,90	30 019,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		771,70		771,700		
53	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	8 580,00	51 480,00
	VV		3*2		6,000		
54	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	15,000	593,00	8 895,00
	VV		15		15,000		
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	1 190,00	7 140,00
	VV		6		6,000		
56	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	9,000	317,00	2 853,00
	VV		9		9,000		
57	M	mat3	Potrubí PE100 RC SDR17, prof. 110x6,6mm	m	787,134	406,00	319 576,40
	VV		771,70*1,02		787,134		
58	M	mat3a	Potrubí chráničky PE HD (IPE) tyče 6,12m 225x12,8mm	m	4,080	1 520,00	6 201,60
	VV		4,0*1,02		4,080		
59	M	mat9	PPN80, 90°	kus	6,000	4 160,00	24 960,00
	VV		6		6,000		
60	M	mat7c	oblouk PE prof. 110mm 11° na tupo	kus	5,000	2 076,00	10 380,00
	VV		5		5,000		
61	M	mat7i	oblouk PE prof. 110mm 22° na tupo	kus	5,000	2 660,00	13 300,00
	VV		5		5,000		
62	M	mat7d	oblouk PE prof. 110mm 30° na tupo	kus	1,000	2 540,00	2 540,00
	VV		1		1,000		
63	M	mat7g	elektrokoleno PE prof. 110mm, 45°	kus	8,000	1 470,00	11 760,00
	VV		8		8,000		
64	M	mat7h	elektrospojka PE prof. 110mm	kus	15,000	682,00	10 230,00
	VV		15		15,000		
65	M	mat11	TN 100/100	kus	2,000	3 863,00	7 726,00
	VV		2		2,000		
66	M	mat11c	TN 150/100	kus	1,000	6 539,00	6 539,00
	VV		1		1,000		
67	M	mat11a	TN 100/80	kus	5,000	3 771,00	18 855,00
	VV		5		5,000		
68	M	mat11b	PRN 100/80	kus	2,000	2 060,00	4 120,00
	VV		2		2,000		
69	M	mat13b	Příruba jištěná proti posuvu pro PE prof. 110mm	kus	14,000	4 300,00	60 200,00
	VV		14		14,000		
70	M	mat13c	Příruba jištěná proti posuvu pro LITINU DN100	kus	3,000	3 995,00	11 985,00
	VV		3		3,000		
71	M	mat13d	Příruba jištěná proti posuvu pro LITINU DN150	kus	2,000	8 022,00	16 044,00
	VV		2		2,000		
72	M	mat15c	Šoupátko vodárenské DN100	kus	9,000	10 400,00	93 600,00
	VV		9		9,000		
73	M	mat15d	Šoupátko vodárenské DN80	kus	6,000	8 910,00	53 460,00
	VV		6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	mat17	Zemní souprava teleskopická pro DN80	kus	6,000	925,00	5 550,00
	VV		6		6,000		
75	M	mat18	Zemní souprava teleskopická pro DN100 až 200	kus	9,000	947,00	8 523,00
	VV		9		9,000		
76	M	mat22	Poklop šoupátkový	kus	15,000	1 060,00	15 900,00
	VV		6+9		15,000		
77	M	mat23a	Hydrant podzemní DN80	kus	6,000	14 300,00	85 800,00
	VV		6		6,000		
78	M	mat24	Poklop hydrantový - oválný	kus	6,000	2 510,00	15 060,00
	VV		6		6,000		
79	M	mat28	Orientační sloupek	kus	9,000	990,00	8 910,00
	VV		9		9,000		
80	M	mat29	Orientační tabulka	kus	9,000	240,00	2 160,00
	VV		9		9,000		
81	M	mat30	Fólie výstražná š=30cm, bílá	m	780,000	11,20	8 736,00
	VV		780		780,000		
82	M	mat31	Signalizační vodič CYY 6mm2	m	800,000	21,90	17 520,00
	VV		800		800,000		
83	M	mat32	Spojovací materiál a těsnění	kus/spo	46,000	490,00	22 540,00
	VV		46		46,000		
84	K	899911103	Kluzná objímka dp chráničky	kus	5,000	1 750,00	8 750,00
	VV		5		5,000		
85	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
	VV		2		2,000		
86	K	PC1	Neměřitelné práce na propojení potrubí	hod	36,000	650,00	23 400,00
	VV		3*4*3		36,000		
87	K	PC5	Přepojení vodovodních přípojek (ŘAD 1-1 a ŘAD 1-1-2) prof.1" v trase (navrtávací pas+ventil+zem. souprava+odláždění poklop+část potrubí+spojka)	kus	33,000	9 900,00	326 700,00
	VV		30+3 "předpokládaný počet dosavadních vodovodních přípojek ze stávajícího potrubí"		33,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				206 220,50
88	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	257,000	64,60	16 602,20
	VV		(2,5+38,0+5,0+9,0+47,0+27,0)*2		257,000		
89	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	257,000	114,00	29 298,00
	VV		(2,5+38,0+5,0+9,0+47,0+27,0)*2		257,000		
90	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	257,000	351,00	90 207,00
	VV		(2,5+38,0+5,0+9,0+47,0+27,0)*2		257,000		
91	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,000	56,30	337,80
	VV		2,0*3,0		6,000		
	D	99	Přesun hmot				69 775,50
92	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	128,500	128,00	16 448,00
	VV		(128,50*1,00*0,20)*2,00 "asfalt"		51,400		
	VV		(128,50*1,00*0,3)*2,00 "štěrk"		77,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		128,500		
93	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	128,500	136,00	17 476,00
	VV		(128,50*1,00*0,20)*2,00 "asfalt"		51,400		
	VV		(128,50*1,00*0,3)*2,00 "štěrk"		77,100		
	VV		Součet		128,500		
94	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 156,500	31,00	35 851,50
	VV		128,50*9		1 156,500		
	D	997	Přesun sutě				74 684,20
95	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	77,100	608,00	46 876,80
	VV		(128,50*1,00*0,3)*2,00 "štěrk"		77,100		
96	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	51,400	541,00	27 807,40
	VV		(128,50*1,00*0,20)*2,00 "asfalt"		51,400		
	D	998	Přesun hmot				1 395 908,42
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 191,379	637,00	1 395 908,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 13 1
Místo: obec Sedlec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 22
Datum: 16. 3. 2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Obec Sedlec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
není znám

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekce inženýrských sítí s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Třináctý,DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 100,00	21,00%	46 011,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 111,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

obec Sedlec

Datum:

16. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Sedlec

Projektant:

Projekce
inženýrských sítí
s.r.o.

Zhotovitel:

není znám

Zpracovatel:

Jiří Třináctý,DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

219 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

219 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

219 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEDLEC – rozšíření vodovodní sítě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: obec Sedlec

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Obec Sedlec

Projektant: Projekce
inženýrských sítí
s.r.o.

Zhotovitel: není znám

Zpracovatel: Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

219 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

219 100,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

219 100,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	hod	16,000	650,00	10 400,00
VV			2*8*1 "dva pracovníci, jeden den"		16,000		
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	hod	16,000	650,00	10 400,00
VV			2*8*1 "dva pracovníci, jeden den"		16,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	26,000	650,00	16 900,00
VV			26		26,000		
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00
VV			1		1,000		
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komple t	1,000	50 000,00	50 000,00
VV			1		1,000		
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00
VV			1		1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00
VV			1		1,000		
8	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláně po provedení hutněných zásypů rýh, před obnovou vybouraných zpevněných ploch komunikací	ks	5,000	5 000,00	25 000,00
VV			5		5,000		
9	K	043194000a	Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče vodovodu	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
VV			3		3,000		
10	K	043194000b	Ostatní zkoušky-revize hydrantů	ks	6,000	2 000,00	12 000,00
VV			6		6,000		
11	K	043194000c	Ostatní zkoušky - vodovod- bakteriologický rozbor	komple t	3,000	5 000,00	15 000,00
VV			3		3,000		
12	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných předpisů	hod	16,000	650,00	10 400,00
VV			16		16,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komple t	1,000	25 000,00	25 000,00
VV		1			1,000		

1

VÝKAZ VÝMĚR				PAŽENÍ				HLOUBENÍ					
STANIC.	VZDÁL.	HLOUBKY		POMĚR.	PLOCHY			ŠÍŘKA RÝHY	KUBATURY				
		JEDNOTL.	SOUHRN.		DO 2 M	DO 4 M	DO 6 M		DO 1 M	DO 2,5 M	DO 4 M	DO 6 M	
KM	M	M	M	M	M ²	M ²	M ²	M	M ³	M ³	M ³	M ³	
0,000 ⁰⁰	1,20	1,70											
0,001 ²⁰	18,80	1,70	3,40	1,70	2,04					2,04			
0,020 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	31,96					31,96			
0,040 ⁰⁰	6,90	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00			
0,045 ⁷⁰	13,10	1,70	3,40	1,70	11,73					11,73			
0,060 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	22,27					22,27			
0,080 ⁰⁰	19,30	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00			
0,099 ³⁰	0,70	1,70	3,40	1,70	32,81			1,00		32,81			
0,100 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	1,19					1,19			
0,120 ⁰⁰	6,30	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00			
0,126 ³⁰	13,70	1,70	3,40	1,70	10,71					10,71			
0,140 ⁰⁰	1,10	1,70	3,40	1,70	23,29					23,29			
0,141 ¹⁰	9,80	1,70	3,40	1,70	1,87					1,87			
0,146 ⁷⁰	13,10	1,70	3,40	1,70	9,86					9,86			
0,160 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	22,27					22,27			
0,180 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00			
					34,00					34,00			

TISK DRUPOS BRN.

ŘAD 1-1

2

VÝKAZ VÝMĚR				PAŽENÍ				HLOUBENÍ				
STANIC.	VZDÁL.	HLOUBKY		POMĚR.	PLOCHY			ŠÍŘKA RÝHY	KUBATURY			
		JEDNOTL.	SOUHRN.		DO 2 M	DO 4 M	DO 6 M		DO 1 M	DO 2,5 M	DO 4 M	DO 6 M
KM	M	M	M	M	M ²	M ²	M ²	M	M ³	M ³	M ³	M ³
0,200 ⁰⁰	3,20	1,70										
0,203 ²⁰	16,80	1,70	3,40	1,70	7,44					7,44		
0,220 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	28,96					28,96		
0,240 ⁰⁰	6,60	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00		
0,246 ⁰⁰	13,40	1,70	3,40	1,70	11,22					11,22		
0,260 ⁰⁰	20,00	1,70	3,40	1,70	22,78					22,78		
0,280 ⁰⁰	17,20	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00		
0,297 ⁰⁰	2,80	1,70	3,40	1,70	29,24					29,24		
0,300 ⁰⁰	7,90	1,70	3,40	1,70	4,76					4,76		
0,307 ⁰⁰	12,90	1,70	3,40	1,70	12,79					12,79		
0,320 ⁰⁰	2,90	1,70	3,40	1,70	21,25					21,25		
0,322 ⁰⁰	6,60	1,70	3,40	1,70	4,25					4,25		
0,329 ⁰⁰	10,90	1,70	3,40	1,70	11,22					11,22		
0,340 ⁰⁰	2,10	1,70	3,40	1,70	18,93					18,93		
0,342 ¹⁰	17,90	1,70	3,40	1,70	3,57					3,57		
0,360 ⁰⁰	18,20	2,41	4,11	2,06		36,87				36,87		
			7,99	2,78		50,60				50,60		

TISK DRUPOS BRN.

ŘAD 1-1

KAD 1-1

VÝKAZ VÝMĚR				PAŽENÍ				HLOUBENÍ				
STANICE	VZDÁL.	HLOUBKY			PLOCHY			ŠÍŘKA RÝHY	KUBATURY			
		JEDNOTL.	SOUHRN.	POMĚR.	DO 2 M	DO 4 M	DO 6 M		DO 1 M	DO 2,5 M	DO 4 M	DO 6 M
KM	M	M	M	M	M ²	M ²	M ²	M	M ³	M ³	M ³	M ³
0,378	1,80	3,14	6,07	3,04		9,47				9,47		
0,380	6,40	2,93	9,13	2,97		16,45				16,45		
0,386	13,60	2,20	4,27	2,14		29,10				29,10		
0,400	20,80	2,07	3,94	1,97	89,40					39,40		
0,420	18,00	1,87	3,77	1,79	32,22					32,22		
0,438	2,00	1,70	3,40	1,70	3,40			5		3,40		
0,440	20,00	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00		
0,460	17,90	1,70	3,40	1,70	30,43					30,43		
0,477	2,10	1,70	3,40	1,70	3,77					3,77		
0,480	20,00	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00		
0,500	16,40	1,70	3,40	1,70	27,88					27,88		
0,516	3,30	1,70	3,40	1,70	9,61					9,61		
0,519	0,30	1,70	3,40	1,70	0,51					0,51		
0,520	7,90	1,70	3,40	1,70	12,75					12,75		
0,524	12,50	1,70	3,40	1,70	21,25					21,25		
0,540	1,00	1,70										

KAD 1-1

VÝKAZ VÝMĚR				PAŽENÍ				HLOUBENÍ				
STANICE	VZDÁL.	HLOUBKY			PLOCHY			ŠÍŘKA RÝHY	KUBATURY			
		JEDNOTL.	SOUHRN.	POMĚR.	DO 2 M	DO 4 M	DO 6 M		DO 1 M	DO 2,5 M	DO 4 M	DO 6 M
KM	M	M	M	M	M ²	M ²	M ²	M	M ³	M ³	M ³	M ³
0,541	19,00	1,70	3,40	1,70	32,30					32,30		
0,560	14,10	1,70	3,40	1,70	23,97					23,97		
0,574	7,90	1,70	3,40	1,70	10,03					10,03		
0,580	20,00	1,70	3,40	1,70	34,00			100		34,00		
0,600	20,00	1,70	3,40	1,70	34,00					34,00		
0,620	12,30	1,70	3,40	1,70	20,91					20,91		
0,632	7,70	1,70	3,40	1,70	13,09					13,09		
0,640	7,00	1,70	3,40	1,70	11,90					11,90		
0,647		1,70										
					1006,79	138,49				Σ = 1145,28		
					x 2	x 2						
					Σ 2013,58	276,98						

